

MZS Nr 6 w Gorlicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
01 Roboty demontażowe					
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych korytarz II piętro 66*6			
			m2	396,000	
			razem	m2	396,000
2	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej			
			m2	396,000	
3	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 396*0,03			
			m3	11,880	
			razem	m3	11,880
4	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km			
			m3	11,880	
5	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)			
			m3	11,880	
02 Przygotowanie podłoża i odtworzenie warstw					
6	KNR 2-02s 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro			
			m2	396,000	
7	KNR 2-02s 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową			
			m2	396,000	
8	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych			
			m2	396,000	
9	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)			
			m2	396,000	
10	NNRNKB 7 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) (Krotność= 2)			
			m2	396,000	
11	KNR 2-02s 1115/03	Warstwa wygładzająca z masy PCW na poliocianie winylu o gr.1-3mm cokoliki 0,15*(66*2+6*2) posadzka 66*6			
			m2	21,600	
			m2	396,000	
			razem	m2	417,600
03 Wykładzina zgrzewalna					
12	KNR 2-02s 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW cokoliki 0,15*(66*2+6*2) posadzka 66*6			
			m2	21,600	
			m2	396,000	
			razem	m2	417,600
13	KNR 2-02s 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych			
			m2	417,600	